AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORÃ		**VALOR DA OBRA**	**R$ 174.474,69**
OBRA: CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DO LAGO DO BEM VIVER DE ARAPORÃ		**DATA: 09/2018**	
LOCAL: AV. CINCO, AV. DOZE E AV. VINTE - SETOR LIBERDADE - ARAPORÃ - MG		**ISS**	**5%**
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI AGOSTO 2018 / SETOP JULHO 2018		**LDI**	**28,82%**

ITEM	COD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT S/ BDI R$	PREÇO UNIT C/ BDI R$	PREÇO TOTAL R$
		OBRA L - CONSTRUÇÃO DE QUADRA SOCIETY					
1		**SERVIÇOS INICIAIS**					
1.1	74077/003	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	m²	936,00	R$ 4,89	R$ 6,30	R$ 5.896,14
						SUBTOTAL	**R$ 5.896,14**
2		**INFRAESTRUTURA GERAL**					
2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO	m²	936,00	R$ 1,17	R$ 1,51	R$ 1.410,73
2.2	COMPOSIÇÃO	ESCAVAÇÃO DE VALAS (PARA DISPOSITIVO DE DRENAGEM)	m³	14,67	R$ 22,12	R$ 28,50	R$ 418,06
2.3	73816/001	EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100	m	163,00	R$ 26,25	R$ 33,82	R$ 5.511,89
2.4	83665	MANTA GEOTÊXTIL TIPO BIDIM RT - 31 (PARA DISPOSITIVO DE DI	m²	157,20	R$ 6,44	R$ 8,30	R$ 1.304,13
2.5	4729	BRITA GRADUADA	m³	88,27	R$ 67,73	R$ 87,25	R$ 7.701,52
2.6	TER-REG-010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BRITA GRADUADA	m²	936,00	R$ 2,18	R$ 2,81	R$ 2.628,55
2.7	4.720	PÓ DE BRITA	m³	18,72	R$ 69,87	R$ 90,01	R$ 1.684,92
2.8	TER-REG-010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE PÓ DE BRITA	m³	936,00	R$ 2,18	R$ 2,81	R$ 2.628,55
2.9	COTAÇÃO	GRAMA SITENTICA 52 MM (INCLUSO DEMARCAÇÕES)	m²	936,00	R$ 70,00	R$ 90,17	R$ 84.402,86
2.10	366	AREIA FINA E SECA PARA ASSENTAMENTO DA GRAMA SINTÉTICA	m³	46,80	R$ 65,38	R$ 84,22	R$ 3.941,61
						SUBTOTAL	**R$ 111.632,82**
3		**ILUMINAÇÃO**					
3.1	73749/001	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M E UM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	UNID.	8,00	R$ 150,11	R$ 193,37	R$ 1.546,97
3.2	73783/005	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO e FUNDAÇÃO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNID.	6,00	R$ 530,51	R$ 683,40	R$ 4.100,42
3.3	74246/001	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UNID.	18,00	R$ 233,39	R$ 300,65	R$ 5.411,75
3.4	74131/001	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 8 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	1,00	R$ 51,04	R$ 65,75	R$ 65,75
3.5	74130/004	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	3,00	R$ 96,78	R$ 124,67	R$ 374,02
3.6	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	388,00	R$ 2,22	R$ 2,86	R$ 1.109,60
						SUBTOTAL	**R$ 12.608,52**
4		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					
4.1	COTAÇÃO	ALAMBRADO DE PROTEÇÃO H=3,50M EM TODO O PERIMETRO DA QUADRA COM PORTÃO 200X210M , INCLUSIVE FUNDAÇÃO EM ESTACAS	und	374,25	R$ 88,70	R$ 114,26	R$ 42.762,38
4.2	EQP-ESP-005	TRAVES DE GOL EM TUBO GALVANIZADO	und	2,00	R$ 611,25	R$ 787,41	R$ 1.574,82
						SUBTOTAL	**R$ 44.337,20**
						VALOR TOTAL OBRA L	**R$ 174.474,69**