

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORÃ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORÃ FOLHA Nº: 01/01 OBRA: Recapeamento asfáltico em C.B.U.Q DATA: 27/02/2019 LOCAL: Ruas do Setor Primavera (ÁREA= 38.959,82 m2) FORMA DE EXECUÇÃO: REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAIBA (10/2018) **INDIRETA** (x)() DIRETA PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 Meses LDI 25,00% PREÇO PREÇO PRECO ITEM CÓDIGO **DESCRIÇÃO** UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO S/ UNITÁRIO C/ TOTAL LDI LDI INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA 1 IIO-001 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA IIO-PLA-005 UN 1,00 1.083,52 1.354,40 1.354,40 GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO CONTAINER (6.0X2.3X2.5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO -IIO-CON-015 MÊS 3,00 790,82 988,53 2.965,58 ESCRITÓRIO COM AR CONDICIONADO E SANITÁRIO COMPLETO OBRAS VIÁRIAS 2.1 CON-COR-090 ENGENHEIRO/ARQUITETO JÚNIOR 120,00 84,49 12.673,20 MOB-DES-005 MOBILIZAÇÃO OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 1.200.000,00 2.2 % 0,01 0,01 12.000,00 REVESTIMENTO PRIMÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, OBR-VIA-070 CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO МЗ 349,74 9,00 11,25 3.934,56 MATERIAL EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, OBR-VIA-160 INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL 2.4 M2 38.859.82 5.36 6.70 260.360.79 BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO 2.5 OBR-VIA-165 M2 38.859,82 1,13 1,41 54.792,35 MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (FAIXAC) (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO E 2.6 OBR-VIA-180 МЗ 1.165,79 622,73 778,41 907.466,17 TRANSPORTEDOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO; EXCLUIO TRANSPORTE DA USINA ATÉ A PISTA) OBR-VIA-405 TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT >5 0 KM M3XKM 151.553.69 0,78 0,98 148.522.61

TOTAL GERAL DA OBRA

1.404.069,66