



DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO SETOR LIBERDADE EM ARAPORÃ - MG

BANCO DE DADOS: SINAPI

TERRAPLENAGEM: 21106,34

PAVIMENTAÇÃO: 10455,88

BDI: 34,74%

DATA: 01/12/2017

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	MEM. DE CÁLCULO	CÁLCULO	QTDE
PAVIMENTAÇÃO URBANA					
96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO	M2	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	10455,88	10455,88
72943	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	M2	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	10219,63	10219,63
72962	USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO	T	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO * 0,03	14052,3x0,045x2,4	1103,72
95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE AF_03/2017	M2	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	14052,3x0,045x2,4	459,88

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	MEM. DE CÁLCULO	CÁLCULO	QTDE
MATERIAL BETUMINOSO					
93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (CBUQ)	M3XKM	CBUQ * DTM	459,88*103	47367,64