

# MEMORIAL DESCRITIVO

**OBRA: LAGO DO CORREGO ALVORADA**

**LOCAL: LAGO DO CORREGO ALVORADA ARAPORÃ - MG**

### ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMAÇÃO DO MATERIAL:

O local a ser protegido será previamente preparado de acordo com as dimensões indicadas no projeto. No caso do enrocamento funcionar como camada drenante ou fundação, o local deverá ser também preparado, e caso seja necessário, deverá ser feita a colocação de contenções laterais para evitar o deslocamento dos blocos.

Os blocos de pedra deverão ser colocados manualmente, alternando-se os seus diâmetros, de modo que se obtenha o calçamento dos blocos maiores pelos menores, assegurando um conjunto estável, livre de grandes vazios ou engaiolamentos.

Quando o enrocamento funcionar como fundação e camada drenante, a sua face superior deverá receber um filtro de transição constituído de areia ou cascalho rolado, de modo a se obter uma superfície regularizada para receber a camada de transição de concreto.

### EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO:

O pavimento intertravado é assentado sobre um colchão de pó de pedra. Este colchão deve ter altura de 8,0 cm. O colchão de pó de pedra deve ser sarrafeado, com a régua de alumínio.

O colchão de pó de pedra e o piso Intertravado, devem estar confinado por meio fios, conforme imagem abaixo:



