



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.035.372-47/2016	GESTOR MCIdades	PROGRAMA Planejamento Urbano	AÇÃO / MODALIDADE Apoio a Polit. Nac. de Desenv. Urbano/Pavimentação	OBJETO Pavimentação asfáltica em diversas vias urbanas do município de Araporã/MG							
PROPONENTE / TOMADOR Município de Araporã		MUNICÍPIO / UF Araporã/MG		LOCALIDADE / ENDEREÇO Diversos logradouros/Araporã/MG			APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento Asfáltico de Vias				
DATA BASE fev-18	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Belo Horizonte / MG	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento Asfáltico de Vias				BDI 1 25.75%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapeamento Asfáltico de Vias									298.570,25
1.			Recapeamento Asfáltico de Vias					-	298.570,25
1.1.			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS					-	1.414,04
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,60	312,36	BDI 1	392,79	1.414,04
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					-	7.825,27
1.2.1.	COMP	COMP01	EQUIPE DE CONDUÇÃO DA OBRA	UN	1,00	6.222,88	BDI 1	7.825,27	7.825,27
1.3.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					-	4.364,76
1.3.1.	COMP	COMP02	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00	1.735,49	BDI 1	2.182,38	2.182,38
1.3.2.	COMP	COMP03	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00	1.735,49	BDI 1	2.182,38	2.182,38
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	180.390,53
1.4.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	6.614,27	1,28	BDI 1	1,61	10.648,97
1.4.2.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 2,5 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M3	165,36	700,00	BDI 1	880,25	145.558,14
1.4.3.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	20.669,59	0,93	BDI 1	1,17	24.183,42
1.5.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	97.989,99
1.5.1.	COMP	COMP04	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM O USO DE CORTADORA DE PISO E EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	507,72	13,86	BDI 1	17,43	8.849,56
1.5.2.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.	M	1.692,41	22,00	BDI 1	27,67	46.828,98
1.5.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M3	82,07	340,00	BDI 1	427,55	35.089,03
1.5.4.	COMP	COMP05	RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO DE CALÇADAS ESTREITAS COM DEMOLIÇÃO, ESPESSURA 6 cm SOBRE LONA PLÁSTICA, TRECHO EM NÍVEL L X 1,5 m, RAMPAS L x 1,50 m, PARA MEIO-FIO ALTURA MÉDIA DE 12,5 cm. PISO TÁTIL ALERTA EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	M2	135,15	42,50	BDI 1	53,44	7.222,42
1.6.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	6.585,66
1.6.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	250,12	20,94	BDI 1	26,33	6.585,66

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Araporã/MG
Local

08 de março de 2018

27.476 v008 micro

Nome: Gustavo Ribeiro de Moura
Título: Arquiteto e Urbanista
CREA/CAUA92331-1

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
------	-------	--------	-----------	---------	------------	----------------------	---------	----------------------	-------------------

DataART/RRT: 0000006745003